

寿县住房和城乡建设局

建函[2024]3号

关于做好2024年春节期间全县在建房屋市政工程停工和复工等有关工作的通知

各建设、监理和施工企业（项目部）：

春节将至，为进一步做好春节期间我县在建房屋市政工程停工、复工等有关工作，防范安全事故发生，根据县委、县政府工作部署和有关文件要求，现就相关事项通知如下：

一、强化企业主体责任，落实责任到位，要提高认识，高度重视安全生产工作。

各建设单位、各施工和监理企业要严格落实安全生产责任，进一步夯实基础工作，加强春节期间建设工程安全生产工作的组织领导。按照国家及省、市、县有关工作部署和要求，严厉禁止各类施工违法违规行为，加强施工现场隐患排查力度，健全各类事故应急救援制度，完善各类应急救援预案，扎实做好春节期间安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。

二、强化重大危险源管控，风险排查到位，要突出重点，加强春节期间施工现场的安全检查

所有在建项目在停工前要结合施工现场实际，成立以建设单位人员为组长，监理单位和施工单位参与的联合安全自查工作小组，对施工现场进行一次全面的安全生产隐患排查，重点对基坑、脚手架、模板支撑、塔式起重机、施工升降机等进行加固、维修、保养，对围挡、工程公告牌等采取必要的加固措施。同时，须做好施工现场文明施工管理和临时消防安全管理。要对现场裸土进行全覆盖，对场内道路、施工围挡、临时活动板房等部位进行清洗、清扫，确保节前施工现场文明施工处于可控状态。并对施工现场灭火器等消防器材进行合理配备和布置，严防春节期间施工现场火灾事故发生。对已检查出的隐患和问题，各建设、监理、施工等单位要进一步落实主体责任，指派专人负责督促整改，确保隐患整改工作落到实处，取得实效。工地全面停工前，施工单位应提前一个工作日将《寿县建设工地春节期间安全隐患排查整改报告》（附件一）书面材料报送至县住建局质监站。新桥、寿蜀等园区各房屋市政工程项目将书面材料报送至各园区项目监督部门。

三、强化值班值守，任务分解到位，要认真做好应急备勤值班、信息报告工作

各项目建设、监理、施工等单位要抓好应急队伍备勤管理，保证人员、设备两到位，确保应对突发事件的需要。春节期间，各企业、在建项目要安排专人值班，严肃值班纪律。值班人员必须坚守岗位，做好上情下达，下情上报工作，保证节日期间安全生产信息畅通。

四、扎实开展春节后复工安全检查工作

复工前，各项目责任主体要成立以项目负责人为代表的节后复工安全检查小组，全面负责对所属工程项目的节后复工安全检查工作，并及时开展节后复工安全文明施工综合检查。各项目参建单位要加强对新进场工人的岗前安全教育和培训工作，加强从业人员安全管理，提前做好节后复工检查的准备。施工单位复工自查合格且由项目负责人签字后，报监理、建设单位审批。监理、建设单位认真组织填写《寿县建设工地春节后复工前安全生产隐患排查整改报告》（附件二）并经相关项目负责人签字后，报送至县住建局质监站。新桥、寿蜀等园区各房屋市政工程项目将书面材料报送至各园区项目监督部门。

我局将对节后复工工作进行专项督查，凡检查中发现未经建设、监理、施工单位复工安全检查合格的，项目经理、项目总监、专职安全员等主要管理人员不到岗履责的，流于形式、走过场的，现场存在重大安全隐患的，作业人员没有进行安全教育培训等不具备开工条件的，将责令工程停工，予以信用惩戒，在全县通报曝光，并对有关责任人和单位予以查处。

- 附件：1. 寿县建筑工地春节期间安全隐患排查整改报告
2. 寿县建筑工地春节后复工前安全生产隐患排查整改报告



附件一

寿县建筑工地春节期间安全隐患排查整改报告

工程名称：_____

计划春节期间暂停施工日期：_____ 计划春节后复工日期：_____

序号	检查内容	检查整改情况
1	节日期间各级留守值班人员是否落实，电话通讯是否畅通；	
2	可燃、易燃（易爆）材料是否堆放覆盖，消防措施是否到位；	
3	深基坑、模板工程、脚手架（含平网）等检查加固是否到位；	
4	塔式起重机、施工升降机全面维护保养是否到位；	
5	大型设备、小型施工机械是否断电上锁；	
6	职工宿舍等临时设施断电、加固、清理、消防保卫措施是否到位；	
7	临边、洞口等安全防护措施是否到位；	
8	车辆冲洗、场地硬化等扬尘污染防治措施是否到位。	
值班 人员	姓名：_____、_____、_____ 电话：_____、_____、_____	
排查整改意见		
施工 单位		年 月 日（盖章）
监理 单位		年 月 日（盖章）
建设 单位		年 月 日（盖章）

附件二

寿县建筑工地春节后复工前安全生产隐患排查整改报告

工程名称：_____

序号	检查内容	检查整改情况
1	项目经理、项目总监和专职安全管理人员是否到岗就位履责；	
2	所有作业人员是否先培训后上岗(附教育过程图片及影像资料)；	
3	各项安全设施使用前是否检查验收并进行整改落实；	
4	临时用电安全管理情况；	
5	深基坑、模板工程、脚手架等牢固情况；	
6	塔式起重机、施工升降机使用前是否全面检查，维护保养是否严格落实；	
7	大型设备、小型施工机械检查、试运行安全情况；	
8	职工宿舍等临时设施是否牢固可靠，消防保卫措施落实情况；	
9	临边、洞口等安全防护措施落实情况；	
10	车辆冲洗、场地硬化等扬尘污染防治措施；	
11	其他隐患排查整改情况。	
排查整改意见		
施工单位	负责人签字：_____ 年 月 日（盖章）	
监理单位	负责人签字：_____ 年 月 日（盖章）	
建设单位	负责人签字：_____ 年 月 日（盖章）	

