

关于年产 500 万平方智能家电玻璃生产项目 环境影响报告表的批复

淮南禧瑞科技有限公司：

你单位报来的《年产 500 万平方智能家电玻璃生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关材料收悉。经现场踏勘、专家函审及资料审核，结合评估意见，现批复如下：

一、你单位申报情况如下：本项目为其他玻璃制品制造、包装装潢及其他印刷新建项目，位于安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园百花路 30 号。项目占地面积为 33780 平方米，设置 8 台切割机、6 条磨边线、12 台 CNC 加工中心、2 台钢化炉及 32 条丝印线等。项目建成达产后，可实现年产 500 万平方智能家电玻璃的生产能力。项目总投资 10000 万元，其中环保投资 260 万元，国民经济行业类别：C3059 其他玻璃制品制造、C2319 包装装潢及其他印刷；项目经寿县发展和改革委员会备案（项目代码：2502-340422-04-01-713142）。

二、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二条“本法所称环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。”及第二十条“建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任”之规定，你单位及安徽碧清环境科技有限责任公司应严格履行各自职责。

三、在全面落实《报告表》及本批复提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的生态环境不利影响可以得到一定减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

四、你单位在项目建设及运营过程中应重点做好以下工作：

1、加强水环境保护。项目运营期废水主要为生活用水和生产废水。生活污水经化粪池预处理，生产废水（磨边、CNC加工废水）经一体化罐体+絮凝沉淀预处理，经过预处理的生活污水和生产废水汇总市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂处理。规范建设雨水排放口，雨水进入雨水市政管网。厂区只能设置一个规范的污水总排放口。

2、做好大气环境质量控制。严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》等大气污染防治法

律、法规、规章及文件精神,落实《报告表》提出的废气污染防治措施。项目运营期产生的废气主要为调墨工序、印刷工序、烘干工序、网版清洗工序产生的非甲烷总烃及网版清洗工序产生的乙酸乙酯。(1)调墨、印刷、烘干及网版清洗工序(12条丝印线,位于生产车间钢化区东侧)废气:废气经过负压收集/集气罩+软帘+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒DA001达标排放;(2)印刷、烘干及网版清洗工序(12条丝印线,位于生产车间网版房北侧及西侧)废气:废气经过负压收集/集气罩+软帘+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒DA002达标排放;(3)印刷、烘干及网版清洗工序(8条丝印线,位于生产车间彩晶成品仓西侧)废气:废气经过负压收集/集气罩+软帘+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒DA003达标排放。活性炭定期更换;排气筒和风机按要求规范设置。加强无组织废气防治,减少无组织废气排放。

3、加强噪声污染治理。运营期本项目噪声源主要是切割机、磨边线、CNC加工中心、钢化炉、丝印线、风机、空压机、泵类等设备运行时产生的噪声。通过选用低噪声设备、车间内合理布局、减振、隔声和加强对生产设备的保养、检修等措施,降低噪声对周围环境的影响,确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

4、妥善处理固体废弃物。严格落实《报告表》中提出的固废污染防治措施。项目运营期产生的固体废物包括玻璃边角料、

沉淀池沉渣、废覆膜纸、不合格产品、废包装桶、废活性炭、废过滤棉、丝网擦拭废抹布、废网版及生活垃圾等。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定及《危险废物识别标志设置技术规范》要求，规范设置和管理危险废物暂存场所，设置危险废物识别标志。设置建筑面积 40 平方米的危废暂存间，运营期产生的废包装桶、废活性炭、废过滤棉、丝网擦拭废抹布、废网版等，暂存于危废暂存间，定期委托有危废处置资质单位处理处置；一般固废主要包括玻璃边角料、沉淀池沉渣、废覆膜纸、不合格产品等，设置建筑面积 30 平方米的一般固废暂存处，玻璃边角料、沉淀池沉渣、废覆膜纸、不合格产品集中收集后外售综合利用；生活垃圾设置分类收集设施，分类收集后委托环卫部门清运处理。

5、做好土壤及地下水污染防治。为避免对地下水体、土壤造成影响，建设单位采取分区防渗的措施。危废暂存间、化学品库、污水处理区、生产车间内丝印区、调墨房、事故池（依托现有）设置为重点防渗区并落实防渗技术要求；办公区域设置为简单防渗区；除重点防渗区、简单防渗区外区域（其他车间）设置为一般防渗区。地面等效黏土防渗层厚度达到相关要求。加强有无渗漏情况检查巡查，防止污染土壤、地下水。

6、风险防范管理措施。项目主要环境风险来自危险废物贮存、使用、运输、装卸过程及油墨、稀释剂、洗网水等泄漏的环境风险；厂区内发生火灾爆炸及其伴生环境事件。加强生产管理；

加强总图布置和建筑安全防范；严格按照要求储存油墨、稀释剂、洗网水等危险物质和处置危险废物；落实重点防渗区防渗措施。编制环境风险应急预案并报县生态环境行政主管部门备案，落实风险防范管控措施。

7、有关本项目的其他环境影响减缓措施，按《报告表》相关要求落实到工程设计运行中。

五、你单位应严格执行环保“三同时”制度，污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营。项目竣工后，应按规定对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告并通过全国建设项目竣工环境保护验收信息系统向社会公开，验收通过后方可投入运营。在实际排放污染物或启动生产设施前，办理排污许可，按规定要求排污。设立环境管理机构，负责公司的环境保护管理工作，建立完善污染物达标排放定期监测、危废处置等各种环保管理台账；开展环保培训，增强污染物处理设施操作能力。

六、该项目环境影响评价执行标准按照《报告表》执行。项目新增污染物排放总量控制指标，按照县局核准通过的新增污染物排放总量控制指标执行：新增 VOCs:0.596t/a。全年企业污染物排放总量不得突破排污许可核准总量。

七、寿县生态环境保护综合行政执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查、管理及督促落实工作。你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的《报告表》送至寿县生态环

境保护综合行政执法大队，按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

2025 年 7 月 4 日

抄送：寿县蜀山现代产业园区管委会寿县生态环境保护综合行政执法大队
安徽碧清环境科技有限责任公司

淮南市寿县生态环境分局

2025 年 7 月 4 日印发