寿环审复〔2026〕66号

关于淮南故楚智能科技有限公司年产10万件玻璃托盘项目生态环境影响报告表的批复

淮南故楚智能科技有限公司：

你单位报来的《淮南故楚智能科技有限公司年产10万件玻璃托盘项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关材料已收悉。经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施、生态保护措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见、各部门意见，原则同意该项目按照安徽青稞环境工程有限公司编制的《报告表》生态环境影响评价总体结论和专家审查意见及本批复意见进行建设。

一、项目概况

扫描全能王 创建

淮南故楚智能科技有限公司拟在淮南市寿县蜀山现代产业园丰收大道与百花路交口东北侧的寿蜀融城智造园25#101车间内，建设淮南故楚智能科技有限公司年产10万件玻璃托盘项目，国民经济行业类别：C3360金属表面处理及热处理加工；建设内容：项目占地面积3235.03平方米，通过购置多功能辊道通过式抛丸清理机和2条喷粉生产线，包含预热烘道、抛丸清理室、静电喷粉室、粉末固化烘箱等，配套建设辅助工程，设计年新增玻璃托盘10万件。项目经寿县发展和改革委员会备案（项目代码2603-340422-04-01-376667）；未经同意，不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等，若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国生态环境法典》的有关规定办理相关手续。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因项目建设而降低，项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府生态环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施。

1.严格落实大气污染防治措施。项目运营期产生的废气主要是抛丸粉尘、喷粉粉尘、固化有机废气、天然气燃烧废气。抛丸粉尘、喷粉粉尘：抛丸粉尘经管道负压收集、1#线喷粉粉尘经管道负压由1套旋风除尘器进行预处理、2#线喷粉粉尘经管道负压收集由1套旋风除尘器进行预处理，收集预处理后的粉尘

扫描全能王 创建

合并经1套滤筒除尘器处理，处理后由1根15米高的排气筒（DA001）排放；固化有机废气、天然气燃烧废气：固化有机废气经集气罩负压收集后与天然气燃烧废气合并通过1套“空冷式换热器+二级活性炭吸附装置”处理，处理后由1根15米高排气筒（DA002）排放。加强无组织废气防治措施，减少无组织废气排放。

2.严格落实水污染防治措施。项目排水实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网排至市政雨水管网；营运期产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后经厂区总排口排入市政污水管网，进入寿县新桥污水处理厂处理。

3.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和加强对生产设备的保养、检修等措施，降低噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声排放达标。

4.规范固体废物处理处置。废活性炭、废润滑油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间（面积：5平方米），定期委托有资质单位处置；废钢丸、废滤芯、废塑粉、不合格品等收集后暂存在一般固废暂存间（面积：10平方米），废钢丸、废滤芯、废塑粉、不合格品等收集后外售综合利用。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。

5.严格落实地下水、土壤污染防治措施。为避免对地下水体、土壤造成不良影响，建设单位采取分区防渗的措施。危废暂存间设置为重点防渗区并落实防渗技术要求；生产车间、一般固废暂存间设置为一般防渗区并落实防渗技术要求；办公室

扫描全能王 创建

设置为简单防渗区并落实一般地面硬化要求。加强有无渗漏情况检查巡查，防止污染地下水、土壤。

6.严格落实风险防治措施。做好危废暂存间等区域的环境风险防范。按要求设置危废暂存间、生产车间、一般固废暂存间、厂区分区防渗。加强安全教育培训和宣传，配备完善的消防措施。

7.项目应严格控制污染物排放量，不超过总量控制指标要求。

三、环评执行标准

1.废水排放

本项目废水接管执行寿县新桥污水处理厂接管标准与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，两者从严执行。

2.废气排放

（1）有组织废气

非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准—第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1标准限值；

颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（因排气筒高度不满足高出周围200m半径范围建筑5m以上的要求，排放速率严格50%执行）；

天然气燃烧废气（颗粒物、SO_2、NOx）排放执行《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕56

扫描全能王 创建

号）中的相关限值要求。

（2）厂界无组织废气

厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表 4 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

3.噪声排放

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

4.固体废物

项目运营期产生的一般工业固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

如有新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。

四、环境管理要求

你单位应严格执行环保“三同时”制度，生态环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，应按规定对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告并通过全国建设项目竣工环境保护验收信息系统向社会公开，验收通过后方可投入运营。在实际排放污染物或

扫描全能王 创建

启动生产设施前，办理排污许可，按规定要求排污。

项目应加强环境保护管理，严格落实《报告表》提出的风险防范措施。设立环境管理机构，负责公司的环境保护管理工作，配备专门环保管理人员，开展环保培训，增强污染物处理设施操作能力，加强环保设施管理和日常维护。按要求制定突发环境事件应急预案并向生态环境部门备案。严防突发环境事件。建立完善污染物达标排放定期监测、危废处置等各种环保管理台账，建立健全环境管理制度。

请寿县生态环境保护综合行政执法大队做好工程运营期事中事后环保监管工作。

2026 年 11 月 2 日

抄送：寿县蜀山现代产业园区管委会寿县生态环境保护综合行政执法大队
安徽青稞环境工程有限公司

淮南市寿县生态环境分局　　2026 年 11 月 2 日印发

扫描全能王 创建