寿环审复〔2026〕67号

关于年产16000吨高端超压涂布复合材料项目生态环境影响报告表的批复

安徽鑫宇新材料科技有限公司：

你单位报来的《年产16000吨高端超压涂布复合材料项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关材料已收悉。经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施、生态保护措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见、各部门意见，原则同意该项目按照安徽宥苇科技有限公司编制的《报告表》生态环境影响评价总体结论和专家审查意见及本批复意见进行建设。

一、项目概况

扫描全能王 创建

安徽鑫宇新材料科技有限公司拟在安徽省淮南市寿县新桥国际产业园和谐大道与永乐路交口西南侧，建设年产16000吨高端超压涂布复合材料项目，国民经济行业类别：C2223 加工纸制造；建设内容：项目占地面积19999平方米，通过购置涂布机、压光机、复卷机等生产设备，配套建设辅助工程等，设计年新增16000吨高端超压涂布复合材料。项目经寿县发展和改革委员会备案（项目代码2605-340422-04-01-779477）；未经同意，不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等，若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国生态环境法典》的有关规定办理相关手续。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因项目建设而降低，项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府生态环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施。

1.严格落实大气污染防治措施。项目运营期产生的废气主要是拆包、投料粉尘、涂布烘干废气、供热锅炉废气、污水处理站废气。拆包、投料粉尘：调配间整体密闭，在搅拌罐投料口上方设置半密闭集气罩，将调配间内拆包、投料产尘一并纳入收集，收集后的颗粒物通过管道引至布袋除尘器处理后经一根20米高排气筒（DA001）排放；烘干废气：经收集后引至二

扫描全能王 创建

级活性炭吸附装置处理后经一根20米高排气筒DA002排放；锅炉废气：项目配备1台1.6t/h和1台3.3t/h天然气锅炉，锅炉配套低氮燃烧器,锅炉废气分别经2根18米高排气筒(DA003、DA004）外排；污水处理站废气：对调节池、水解酸化池、污泥暂存池实施加盖密闭，负压收集恶臭废气，收集废气引至生物滤池除臭装置处理后经一根18米高排气筒（DA005）排放。加强无组织废气防治措施，减少无组织废气排放。

2.严格落实水污染防治措施。项目排水实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网排至市政雨水管网；营运期产生的废水主要为生活污水、设备清洗废水、锅炉排污水、软化系统再生废水。生活污水经化粪池预处理，设备清洗废水经厂区自建污水处理站处理。经化粪池预处理的生活污水、经污水处理站处理的设备清洗废水、锅炉排污水、软化系统再生废水一并经厂区污水总排口汇入市政污水管网进入寿县新桥污水处理厂处理。

3.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和加强对生产设备的保养、检修等措施，降低噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声排放达标。

4.规范固体废物处理处置。废活性炭、废机油、含油抹等危险废物暂存于危废库（面积：20平方米），定期委托有资质单位处置；不合格原纸、废纸边、不合格成品、废包装材料、

扫描全能王 创建

布袋收集粉尘、废树脂等收集后暂存在一般工业固废暂存间（面积：50 平方米），不合格原纸由厂家回收，废纸边、不合格成品、废包装材料、布袋收集粉尘、废树脂收集后外售综合利用。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。

5.严格落实地下水、土壤污染防治措施。为避免对地下水体、土壤造成不良影响，建设单位采取分区防渗的措施。危废库、原料区（液态胶乳储存区）、污水处理站、应急事故池设置为重点防渗区并落实防渗技术要求；生产车间、原纸仓库、成品仓库、一般工业固废暂存间设置为一般防渗区并落实防渗技术要求。加强有无渗漏情况检查巡查，防止污染地下水、土壤。

6.严格落实风险防治措施。做好危废库、原料区（液态胶乳储存区）、污水处理站、应急事故池等区域的环境风险防范。厂区内利用有效容积不少于 350 立方米的应急事故池，确保事故状态下，事故废水进入应急事故池内，杜绝事故性废水排入外环境并在事故结束后对事故废水进行妥善处置；按要求设置危废库、原料区（液态胶乳储存区）、污水处理站、应急事故池、生产车间、原纸仓库、成品仓库、一般工业固废暂存间、厂区分区防渗。加强安全教育培训和宣传，配备完善的消防措施。

扫描全能王 创建

7.项目应严格控制污染物排放量，不超过总量控制指标要求。

三、环评执行标准

1.废水排放

本项目废水接管执行寿县新桥污水处理厂接管标准与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，两者从严执行。

2.废气排放

（1）有组织废气

非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；

苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值；

污水处理设施产生的氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）中标准限值要求；

锅炉废气中颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值；同时严格落实《淮南市空气质量提升攻坚行动实施方案》（淮府办秘〔2024〕16号）。

（2）厂界无组织废气

扫描全能王 创建

厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

苯乙烯、臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中排放限值。

厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表 A.1 中的排放限值。

3.噪声排放

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类和 4a 类标准。

4.固体废物

项目运营期产生的一般工业固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

如有新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。

四、环境管理要求

你单位应严格执行环保“三同时”制度，生态环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，应按规定对配套建设的环境保护设施进行自主验收，

扫描全能王 创建

编制验收报告并通过全国建设项目竣工环境保护验收信息系统向社会公开，验收通过后方可投入运营。在实际排放污染物或启动生产设施前，办理排污许可，按规定要求排污。

项目应加强环境保护管理，严格落实《报告表》提出的风险防范措施。设立环境管理机构，负责公司的环境保护管理工作，配备专门环保管理人员，开展环保培训，增强污染物处理设施操作能力，加强环保设施管理和日常维护。按要求制定突发环境事件应急预案并向生态环境部门备案。严防突发环境事件。建立完善污染物达标排放定期监测、危废处置等各种环保管理台账，建立健全环境管理制度。

请寿县生态环境保护综合行政执法大队做好工程运营期事中事后环保监管工作。

2026 年 11 月 10 日

抄送：寿县新桥国际产业园管委会　寿县生态环境保护综合行政执法大队
安徽宥莘科技有限公司

淮南市寿县生态环境分局　　2026 年 11 月 10 日印发

扫描全能王 创建